

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

แบบเลขที่

อบต.เกาะจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

3 มีนาคม 2559

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน			
1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. รับสายสัญญาณ										
	1.1 งานดินปูฐานรากแล้วถมดิน	16.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	66.60	66.60			
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	373.00	186.50	91.00	45.50	232.00			
	1.3 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	0.45	ลบ.ม.	1,635.00	735.75	398.00	179.10	914.85			
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.52	ลบ.ม.	1,839.00	8,312.28	498.00	2,250.96	10,563.24			
	1.5 ค่าแรงงานไม้แบบ	9.60	ตร.ม.	-	-	133.00	1,276.80	1,276.80			
	- ไม้แบบ 50 %	4.80	ตร.ม.	530.00	2,544.00	-	-	2,544.00			
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	1.44	ลบ.ฟ.	429.00	617.76	-	-	617.76			
	- ตะปู	2.40	กก.	51.00	122.40	-	-	122.40			
	1.6 งานเหล็กเสริม GR24 RB Ø 9 mm.	8.80	กก.	19.66	173.00	4.10	36.08	209.08			
	1.7 งานเหล็กเสริมเหล็ก DB30 Ø 12 mm.	180.00	กก.	19.99	3,598.20	3.30	594.00	4,192.20			
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	5.66	กก.	43.00	243.55	-	-	243.55			
	1.9 ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	4.00	ท่อน	340.00	1,360.00	-	-	1,360.00			
	2	งานโครงสร้างเสาสัญญาณพร้อมอุปกรณ์									
		2.1 เสาอากาศชนิดสามเหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว 3 เมตร	14.00	ท่อน	3,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00		
2.2 อุปกรณ์ติดตั้ง Siling		600.00	เมตร	26.00	15,600.00	-	-	15,600.00			
2.3 เกลียวแรง 5/8 5*3		15.00	ตัว	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00			
2.4 อุปกรณ์ติดตั้ง		1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00			
2.5 ระบบสายดิน		1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00			
2.6 ค่าแรงติดตั้งเสา		1.00	ชุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
	รวมยอดยกไป				97,293.44		19,449.04		116,742.48		

Int. 11/11/59

25/11/59

11/11/59