

5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø ม.

ขุดดิน ลบ.ม. @ = ...บาท/ม.
 ค่าท่อ = ...บาท/ม.
 ค่าขนส่ง = ...บาท/ม.
 ค่าวาง และกลบกลับ = ...บาท/ม.
 ค่าใช้จ่ายรวม = ...บาท/ม.
 ค่างานต้นทุน..... / = ...บาท/ม.
 หมายเหตุ
 ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน
 ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท
 ค่าขนส่ง กม. = (..... × 13) + 300 = ...บาท / เทียวค่า
 เหลือ = ... / = ...บาท / ม.

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เทียว (ม.)	ค่าวาง และกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่าง ภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
Ø0.30	48	140	0.126	0.12
Ø0.40	32	140	0.212	0.18
Ø0.50	24	250	0.322	0.25
Ø0.60	24	345	0.442	0.32
Ø0.80	18	421	0.770	0.50
Ø1.00	10	510	1.169	0.75
Ø1.20	8	575	1.651	1.00
Ø1.50	5	635	2.545	1.45