

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะช้าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	1. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	ขุดดิน - ถมดิน	0.60	ลบ.ม.	-	-	148.00	88.80	88.80	
2	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	373.83	1,495.32	91.00	364.00	1,859.32	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	1,368.00	820.80	398.00	238.80	1,059.60	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.12	ลบ.ม.	1,897.00	7,815.64	391.00	1,610.92	9,426.56	
5	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 mm.	25.00	กก.	21.05	526.25	4.10	102.50	628.75	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 12 mm.	95.00	กก.	20.52	1,949.40	3.30	313.50	2,262.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.60	กก.	43.00	154.80	-	-	154.80	
	- เหล็ก WIRE MASH Ø 4 mm. @ 0.20x0.20#	25.00	ตร.ม.	33.00	825.00	5.00	125.00	950.00	
6	ค่าแรงงานไม่แบบ	10.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
	- ไม่แบบ	8.00	ตร.ม.	530.00	4,240.00	-	-	4,240.00	
	- ไม่ควรวัดแบบ	2.40	ลบ.พ.	429.00	1,029.60	-	-	1,029.60	
	- ตะปู	2.50	กก.	51.00	127.50	-	-	127.50	
7	เสาสำเร็จ 0.125x0.125x3.90 ม.	3.00	ต้น	600.00	1,800.00	250.00	750.00	2,550.00	
8	เสาสำเร็จ 0.125x0.125x4.20 ม.	3.00	ต้น	675.00	2,025.00	250.00	750.00	2,775.00	
9	โครงสร้างคานเหล็กปูพรรณ				-		-	-	
	- C 75x45x15x2.3 มม.	16.00	เส้น	521.00	8,336.00	210.00	3,360.00	11,696.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				31,145.31		9,033.52	40,178.83	