

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 5

ผู้จ้างงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง โดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่

31 สิงหาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานฐานราก									
1	ขุดดินฐานรากและถมกลับ	8.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,728.00	1,728.00	398.00	398.00	2,126.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.00	ลบ.ม.	2,091.00	10,455.00	498.00	2,490.00	12,945.00	
4	ไม้แบบ	7.00	ตร.ม.	496.00	3,472.00	133.00	931.00	4,403.00	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	45.00	กก.	21.47	966.15	4.10	184.50	1,150.65	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 12 มม.	267.00	กก.	20.78	5,548.26	3.30	881.10	6,429.36	
7	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	45.48	90.96	-	-	90.96	q
8	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.25 x 0.25 ม. หน้า 10 มม.	6.00	แผ่น	80.00	480.00	-	-	480.00	
9	นอตยึด	24.00	ชุด	30.00	720.00	-	-	720.00	
10	สีน้ำมัน	6.00	กระป๋อง	710.00	4,260.00	350.00	2,100.00	6,360.00	
11	แผ่นเหล็กอลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	4.00	แผ่น	3,280.00	13,120.00	270.00	1,080.00	14,200.00	
12	แผ่นไวไฟพร้อมติดตั้ง ขนาด 2.00x7.35 เมตร	14.70	ตร.ม.	150.00	2,205.00	-	-	2,205.00	
13	ตราสัญลักษณ์ อบต.เกาะจันทร์พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
14	เหล็ก C 125x50x20 มม. ยาว 6 เมตร	7.00	ท่อน	757.49	5,302.43	230.00	1,610.00	6,912.43	
15	ผนังไม้สำเร็จรูปชนิดบังเบขนาด 6 นิ้ว	9.00	ตร.ม.	450.00	4,050.00	120.00	1,080.00	5,130.00	
					52,697.80		11,938.60	64,636.40	

ผู้จัดทำ
นาย. 88/904