

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

เส้นทางสาย ก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยโหล - ห้วยกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะช้าง อำเภอยะหา จังหวัดนครศรีธรรมราช

4 งานผิวทางและไหล่ทาง

4.1 งานผิวทาง

4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง

4.1.1(1) PRIME COAT

ค่ายาง CSS-1 (1.0 x Yp /1000) จากตารางที่ 1	=	24.01	บาท/ตร.ม.	[1]	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	6.92	บาท/ตร.ม.	[2]	(จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	30.93	บาท/ตร.ม.	[3] = [1] + [2]	
ค่างานต้นทุน	=	<u>30.93</u>	บาท/ตร.ม.		