

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายไสยมัน - นาแก้ว หมู่ที่ 7,2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ระยะทาง 2.9 กิโลเมตร (จาก กม.0+000 ถึง กม.2+900)
 ผิวทาง ลูกกรัง กว้าง 6.00 เมตร
 ไหล่ทาง - กว้าง - เมตร
 คำนวณราคาทาง ณ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ซ่อมแซมถนนสายไสยมัน - นาแก้ว หมู่ที่ 7,2 ตำบลเกาะช้าง ☐ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
ก.	<u>ประเภทงานทาง</u>								
1	งานดิน							-	
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	17,400.00	3.61	62,814.00	1.4019	5.06	88,058.95	
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							-	
	2.1 งานรองพื้นทาง							-	
	2.1.1 งานชั้นรองพื้นทาง(วัสดุคลุ้ลือก)	ลบ.ม.	240.00	398.57	95,656.80	1.4019	558.76	134,101.27	ระยะขนส่ง 90 กม.
3	งานซ่อมแซมผิวทางและไหล่ทาง							-	
	3.1 งานผิวทาง							-	
	3.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	ระยะขนส่ง 813 กม
	3.1.2 งานซ่อมแซมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	
4	งานเบ็ดเตล็ด							-	
	4.1 งานระบบระบายน้ำ							-	
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม							-	
	4.1.1(1) ท่อลอดกลม คลส. ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-		-	-	
	4.2 งานเครื่องหมายจราจร							-	
	4.2.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							-	
	4.2.2(1) สีเหลือง (กว้าง 0.10 ม.) (Themoplastic)	ตร.ม.		-	-		-	-	
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				158,470.80				
	Factor F (พื้นที่ฝนตกชุก 2)					1.4019			
	เป็นเงินคำนวณประเมิน							222,160.22	

(Handwritten signatures and marks)