

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลังโรงเรียนควนดินแดง - ชลประทาน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ขาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
 แบบเลขที่ อบต.เกาะจันทร์
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,040.00	3.64	3,785.60	1.4019	5.10	5,307.03
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	432.32	16,860.48	1.4019	606.07	23,636.71
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. (240 Ksc.)	ตร.ม.	780.00	366.85	286,143.00	1.4019	514.29	401,143.87
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 19 มม.	ม.	16.00	136.54	2,184.64	1.4019	191.42	3,062.65
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB 15 มม.	ม.	192.00	49.96	9,592.32	1.4019	70.04	13,447.47
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	65	481.64	31,306.60	1.4019	675.21	43,888.72
					349,872.64			490,486.45
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							490,486.45
	คิดเป็นราคากลาง				(สี่แสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)			490,400.00


- ① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


349,872.64
1.4019
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ที่ 319/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวพรทิพย์ วุฒินวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวศิรินุช จำเริญ)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวพิมพ์จี ไรจน์มณี)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายตฤณชาติ นวลพล)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวกันยารัตน์ บัวมา)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ


 (นายสุคนธ์ ไชยภักดี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโรงเรียนควนดินแดง - ซอประพาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขันธุ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร

ไหลทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ กว้างข้างละ 0.50 เมตร

อยู่ในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช นำนันตีเขต ปตท. ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ วันที่ ๒๕ สิงหาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ทางเรือ (บาท)	คำนวณย้าย (บาท)	ค่าแรง ตัด-ตัด (บาท)	รวม คำนวณส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง									
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ (240 Ksc.)	ลบ.ม.	2,046.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,046.73	รถสิบล้อ	แหล่งท้องถิ่น
2	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. 0.20x0.20 ม. [#]	ตร.ม.	37.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.00	รถสิบล้อ	อ.เมือง จ.พัทลุง
3	เหล็ก RB Ø 15 มม.	ตัน	20,523.36	70.00	-	-	-	70.00	100.49	-	80.00	-	180.49	20,703.85	รถสิบล้อ+ลากพ่วง	อ.เมือง จ.นครศรีฯ
4	เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	23,130.36	70.00	-	-	-	70.00	100.49	-	80.00	-	180.49	23,310.85	รถสิบล้อ+ลากพ่วง	อ.เมือง จ.นครศรีฯ
5	งานทรายถม	ลบ.ม.	120.00	15.00	-	-	-	15.00	50.31	-	-	-	50.31	170.31	รถสิบล้อ	แหล่งท้องถิ่น
6	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	350.00	15.00	-	-	-	15.00	50.31	-	-	-	50.31	400.31	รถสิบล้อ	แหล่งท้องถิ่น
7	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	15.00	-	-	-	15.00	50.31	-	-	-	50.31	400.31	รถสิบล้อ	แหล่งท้องถิ่น
8	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00	50.00	-	-	-	50.00	216.64	-	-	-	216.64	466.64	รถหกล้อ	อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
9	ค้ำยันแอสฟัลท์ AC 60 -70	ตัน	14,650.00	813.00	-	-	-	813.00	1,162.59	-	35.00	-	1,197.59	15,847.59	รถสิบล้อ+ลากพ่วง	จากแหล่ง กทม.
10	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	ฟุตอน	887.00	70.00	-	-	-	70.00	88.74	-	-	-	88.74	975.74	รถสิบล้อ	อ.เมือง จ.นครศรีฯ
11	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	ฟุตอน	1,261.00	70.00	-	-	-	70.00	118.32	-	-	-	118.32	1,379.32	รถสิบล้อ	อ.เมือง จ.นครศรีฯ
12	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	ฟุตอน	1,728.00	70.00	-	-	-	70.00	212.98	-	-	-	212.98	1,940.98	รถสิบล้อ	อ.เมือง จ.นครศรีฯ
13	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.20 ม.	ฟุตอน	2,593.00	70.00	-	-	-	70.00	266.22	-	-	-	266.22	2,859.22	รถสิบล้อ	อ.เมือง จ.นครศรีฯ
14	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.50 ม.	ฟุตอน	3,831.00	70.00	-	-	-	70.00	425.95	-	-	-	425.95	4,256.95	รถสิบล้อ	อ.เมือง จ.นครศรีฯ