

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางลานนา - ในบ้านไม้เลียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร
ชนิดไหล่ทาง - กว้าง - เมตร

ระยะทางก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.180 กม.
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	353,398.64	1.4019	495,429.55	<u>Factor F งานทาง (แผนดกซูก 2)</u>
					ค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					พื้นที่ฝนดกซูก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			495,429.55	
	ราคากลาง			495,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 720 ตร.ม. เสนอราคาประมาณ 687.50 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ วุฒิมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัด อบต.เกาะจันทร์

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑาพร ชูดำ)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตติชล นามไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

พิจารณา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไชยภักดี)

นำเสนอนายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางลานนา - ในบ้านไม้เลียบ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
 แบบเลขที่ อบต.เกาะจันทร์
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	900.00	3.55	3,195.00	1.4019	4.98	4,479.07
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	529.94	20,137.72	1.4019	742.92	28,231.07
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. (240 Ksc.)	ตร.ม.	720.00	412.03	296,661.60	1.4019	577.62	415,889.90
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 19 มม.	ม.	16.00	141.82	2,269.12	1.4019	198.82	3,181.08
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB 15 มม.	ม.	60.00	45.21	2,712.60	1.4019	63.38	3,802.79
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	60.00	473.71	28,422.60	1.4019	664.09	39,845.64
					353,398.64			495,429.55
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							495,429.55
	ราคากลาง			(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				495,000.00

- (1) ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- (2) ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (3) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

353,398.64
-
1.4019
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ที่ 256/2563 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวพรทิพย์ วุฒิมังค์) ผู้ดำเนินการกองช่าง
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชาติ แก้วเขียว) รองปลัด อบต.เกาะจันทร์
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวจุฑาพร ชูดำ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  (นางฐิติชล แนนโสม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
 พิจารณา () อนุมัติ
 () ไม่อนุมัติ เพราะ
 (ลงชื่อ)  (นายอุดม ไชยภักดี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

นำเสนอนายก อบต.