

## บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอยะโฮว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอยะโฮว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้เสนอราคา..... โดย .....

อยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

เสนอราคาเมื่อวันที่ .....

| ที่ | รายการ                                           | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ         |              | ค่าแรงงาน        |              | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน<br>เป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------|----------|-------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                                  |          |       | หน่วยละ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | หน่วยละ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) |                                   |          |
|     | งานโครงสร้าง ค.ส.จ.                              |          |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | งานดินถม                                         | 560.00   | ลบ.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ขุดดินฐานรากพร้อมถมกลับ                        | 140.83   | ลบ.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ทบ เหยย บบตอแน่น                               | 30.00    | ลบ.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - คอนกรีต 1 : 3 : 5                              | 4.97     | ลบ.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - คอนกรีต 1 : 2 : 4                              | 160.34   | ลบ.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - เหล็ก RB 6 มม.                                 | 2,039.34 | กก.   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - เหล็ก RB 15 มม.                                | 4,200.00 | กก.   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - เหล็ก DB 16 มม.                                | 3,000.00 | กก.   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ลวดผูกเหล็ก                                    | 301.55   | กก.   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ไม้แบบ                                         | 650.00   | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ไม้แบบ                                         | 325.00   | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | ไม้ค้ำชั่วคราว                                   | 180.00   | ลบ.ฟ. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ตะปู                                           | 130.00   | กก.   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 300 กก./ตร.ม.     | 48.00    | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | งานหลังคา                                        |          |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - เมทัลชีลพร้อมฉนวนกันความร้อน                   | 937.00   | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ๑ 3 นิ้ว                | 70.00    | ท่อน  |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ๑ 2 นิ้ว                | 30.00    | ท่อน  |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ๑ 1 1/2 นิ้ว            | 202.00   | ท่อน  |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20x2.3 mm.               | 80.00    | ท่อน  |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - เหล็กวงายเมท                                   | 600.00   | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | งานฉนวน                                          |          |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค                   | 620.00   | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8"        | 28.00    | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | ชนิดผิวหยาบกันลื่น (ภายในห้องน้ำทั้งหมด)         |          |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - จมูกบันได PVC ขนาด 2"                          | 46.00    | เมตร  |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | งานผนัง                                          |          |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ผนังก่อซีเมนต์บล็อกฉนวนเรียบ                   | 44.00    | ตร.ม. |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | งานประตู - หน้าต่าง                              |          |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ประตูพีวีซี ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร              | 4.00     | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ประตูบานเลื่อนสำหรับคนพิการ                    | 2.00     | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | งานสุขภัณฑ์                                      |          |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์พร้อมหัวก๊อกแบบ  | 6.00     | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | ก้านโยก และอุปกรณ์ครบชุด (พร้อมเคาน์เตอร์)       |          |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - โถส้วมทิ้งราบบนผนังสีขาว พร้อมสายฉีดชำระสำหรับ | 2.00     | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | ผู้สูงอายุและคนพิการ                             |          |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - โถส้วมทิ้งราบบนผนังสีขาว พร้อมสายฉีดชำระ       | 4.00     | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - กระโถน                                         | 2.00     | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ก๊อกน้ำติดผนังอย่างดี                          | 6.00     | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - ราวจับแนวหน้า อย่างดี                          | 6.00     | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | - กระจกบานนี้ทั้ง หรือกระจกเงาติดกันผนัง         | 10.00    | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|     | สำหรับท่อ PVC ขนาด ๒"                            |          |       |                  |              |                  |              |                                   |          |

| ที่  | รายการ                                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ         |              | ค่าแรงงาน        |              | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน<br>เป็นเงิน | หมายเหตุ |
|------|------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------|
|      |                                                      |       |       | หน่วยละ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | หน่วยละ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) |                                   |          |
|      | <b>งานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>                      |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - ท่อเมนส้วม ท่อ PVC ศก. ขนาด 4" สีฟ้า ชั้น 8.5      | 6.00  | จุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ศก.ขนาด 2" สีฟ้า ชั้น 8.5       | 7.00  | จุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - ท่อน้ำโสโครก PVC ศก. 2" ชั้น 8.5                   | 2.00  | จุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ศก.ขนาด 2" สีฟ้า ชั้น 8.5       | 2.00  | จุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - ท่อประปา PVC ศก. 1/2" ชั้น 13.5                    | 9.00  | จุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - ท่อน้ำประปา ท่อ PVC ศก. 3/4" สีฟ้า ชั้น 13.5       | 5.00  | ท่อน  |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ศก. 1" สีฟ้า ชั้น 8.5        | 2.00  | ท่อน  |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - ถังบำบัดปฏิกิริยาระบบอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์          |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | ขนาด 4,000 ลิตร                                      | 2.00  | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | <b>งานระบบไฟฟ้า</b>                                  |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - หลอด Fluorescent 2x36 watt พร้อมอุปกรณ์            | 24.00 | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - หลอด Fluorescent 1x36 watt พร้อมอุปกรณ์            | 14.00 | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - เสารับไฟฟ้า (ปลั๊ก) ชนิดมีสายดิน ติดตั้งแบบฝังผนัง | 15.00 | จุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | พร้อมสายไฟ                                           |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - ตู้รวมระบบไฟฟ้า CERCUIT BREKER พร้อมเมน            | 1.00  | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | งานเบ็ดเตล็ด                                         |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | - ตัวอักษรพลาสติกชื่ออาคาร                           | 1.00  | ชุด   |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      |                                                      |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | <b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>                          |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | <b>ค่าอำนวยความสะดวกและดำเนินการ</b>                 |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | <b>กำไร</b>                                          |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | ภาษี.....%                                           |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
| สรุป | <b>รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>                |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |
|      | (ตัวอักษร)                                           |       |       |                  |              |                  |              |                                   |          |

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วน(ถ้ามี)